REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
"Año del la Atención Integral a la Primera Infancia"

Asunto : **PRIMERA ENMIENDA AL PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL REF. MIP-LPN-05-2014.**

Atención : OFERENTES INTERESADOS

Por medio de la presente les comunicamos que en el aviso de licitación pública nacional, publicado los días 22 y 23 del mes de diciembre del año 2014, en los periódicos *"Listín Diario"* y *"Diario Libre"*, figura una invitación de este Ministerio a presentar ofertas para la **"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (1) PLANTA ELÉCTRICA DE 800 KILOVATIOS "KILOWATTS" (KW), TIPO ABIERTA, INCLUYENDO TRASLADO, ADECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO, COLOCACIÓN EN EL LUGAR DE DESTINO DEFINITIVO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, PARA SER UTILIZADA EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA";** en este sentido, es nuestro interés hacer de público conocimiento que fue enmendado en el Pliego de Condiciones Especificas, en los aspectos siguientes:

a) Punto 2.5 Cronograma de la licitación: Periodo de ejecución, **numeral 6**, respecto al lugar de Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas, donde se indica ***"20 de enero del 2015 desde las 10:00 a.m. hasta las 10:30 a.m., A las 10:35 a.m.**, será realizado el acto público de apertura del sobre "A", en el Salón de Conferencias del Ministerio de Interior y Policía sito en el 13avo piso del Edificio de oficinas Gubernamentales "Juan Pablo Duarte"*, para que se lea de la forma siguiente: **"20 de enero del 2015 desde las 10:00 a.m. hasta las 10:30 a.m., recepción de las ofertas técnica y económica, Sobre A y B; y a las 10:35 a.m. apertura de la oferta técnica, Sobre A. El acto público de recepción y apertura, será realizado en el Centro de Acceso a la Informacion, Aula 1, Segundo Nivel del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte".**

J.A.H

b) Punto 2.5 Cronograma de la licitación: Periodo de ejecución, **numeral 13**, respecto a la fecha para de Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B", donde se indica 17 de febrero del 2014, para que se lea de la forma siguiente: **"17 de febrero del 2015".**

c) Punto 2.8 Descripción del bien y de los servicios: Especificaciones Técnicas/Ficha Técnica: **Ítem 1,** Indicadores o alarmas, visuales o audibles, donde se indica "Nivel de combustible del tanque secundario de 250 galones", se adiciona la siguiente especificación para que se lea: **"Nivel de combustible del tanque secundario de 250 galones y del tanque principal de 1.500 galones"**.

d) Punto 2.8 Descripción del bien y de los servicios: Especificaciones Técnicas/Ficha Técnica: **Ítem 2**, Instalación de la planta eléctrica, donde se indica "Acoplar el tanque principal de almacenamiento de combustible existente de 1.500 galones con la planta eléctrica e incluir filtro", se modifica la especificación para que se lea: "**Acoplar el tanque principal de almacenamiento de combustible existente de 1.500 galones al tanque secundario e incluir filtro**".

e) Punto 2.8 Descripción del bien y de los servicios: Especificaciones Técnicas/Ficha Técnica: **Ítems 1 y 2**, se adicionaron letras a cada uno de las especificaciones técnicas para individualizarlas e identificarlas de manera clara y objetiva.

En el entendido de que ha sido modificado el Pliego de Condiciones Especificas correspondiente al proceso de selección MIP-LPN-05-2014 publicado en la página web de esta institución (www.mip.gob.do) y en el portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (www.comprasdominicana.gov.do), para que se lea de la manera siguiente:

	ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1.	Publicación llamado a participar en la licitación	**22 y 23 de diciembre del 2014**
2.	Adquisición del Pliego de Condiciones Específicas	Hasta el 09 de enero del 2015
3.	Período para realizar consultas por parte de los adquirientes	Hasta el 09 de enero del 2015
4.	Visitas de las oferentes interesadas en participar, al lugar donde deberá ser instalada la Planta Eléctrica.	Del 29 al 30 de diciembre del 2014 en horario de 8:00 am. a 12:00 m. y 2:00 pm. a 4:00 pm.

5.	Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas	Hasta el 15 de enero del 2015
6.	**Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.**	**20 de enero del 2015 desde las 10:00 a.m. hasta las 10:30 a.m., recepción de las ofertas técnica y económica, Sobre A y B; y a las 10:35 a.m. apertura de la oferta técnica, Sobre A. El acto público de recepción y apertura, será realizado en el Centro de Acceso a la Informacion, Aula 1, Segundo Nivel del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte.**
7.	Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A".	Del 20 al 30 de enero del 2015
8.	Notificación del Perito al Comité de Compras y Contrataciones de resultados de la evaluación de las propuestas Técnicas "Sobre A".	Hasta el 02 de febrero del 2015
9.	Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	02 de febrero del 2015
10.	Periodo de subsanación de ofertas	Del 02 de febrero al 06 de febrero del 2015, hasta la 3:00 pm. La documentación deberá ser entregada en el Departamento de Compras.
11.	Período de Ponderación de Subsanaciones	Del 09 al 12 de febrero del 2015
12.	Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	13 de febrero del 2015
13.	**Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"**	**17 de febrero del 2015, a las 10:00 a.m. Acto de Apertura de Propuesta entregada en Sobre "B" en el salón de Conferencias del Ministerio de Interior y Policía, sito en el 13avo. Piso del *Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo Duarte".***
14.	Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Del 17 al 20 de febrero del 2015
15.	Adjudicación	24 de febrero del 2015
16.	Notificación y Publicación de Adjudicación	A partir del Acto Administrativo de Adjudicación
17.	Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
18.	Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación
19.	Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

J.A.H

ITEMS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/FICHA TÉCNICA
1	a. Planta Eléctrica de 800 Kilovatios "kilowatts" (KW), tipo abierta (para instalar dentro de caseta). Trifásica 120/208 Voltios. Frecuencia 60 HZ.
	b. Motor de 12 Cilindros en V (no lineal). 1800 Rpm. Turbo diesel. Inyección directa o electrónica.
	c. Motor de arranque a 24 V. (voltios).
	d. Enfriamiento por agua o refrigerante "coolant".
	e. Regulación electrónica del generador.
	f. Combustible Gasoil
	g. Tanque secundario de 250 galones acoplado a la planta, con filtro de trampa de agua y flota manual.
	PROTECCIÓN CON SISTEMA DE ALARMA:
	h. Protección alta temperatura en el radiador.
	j. Protección de sobrecargas.
	j. Protección alta y baja presión de aceite.
	k. Protección alta y baja presión de agua o refrigerante "coolant".
	l. Protección contra cortocircuitos en el generador.
	m. Protección de sobre velocidad del generador.
	INDICADORES O ALARMAS, VISUALES O AUDIBLES:
	n. Medida de cargas en kilovatios "kilowatts" (KW) y amperios.
	o. Nivel de aceite.
	p. **Nivel de combustible del tanque secundario de 250 galones y del tanque principal de 1.500 galones.**

2	**INSTALACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA:**	
	a.	Trasladar la planta eléctrica desde su lugar de origen hasta el MIP, incluyendo su ubicación dentro de la caseta en que será instalada.
	b.	Instalar conductores eléctricos THWN, 3/0 (17 conductores por fase), incluyendo conectores tipo silla que soporte una carga de 2.800 amperios por fase y su reorganización en tuberías o platinillos.
	c.	Instalar interruptor principal o "*main breaker*" de 2.500 amperios.
	d.	Instalar *Muflers*, incluyendo: Silenciador fuera de la caseta, con revestimiento de aislamiento térmico en las tuberías y componentes necesarios.
	e.	Modificar salidas de aire caliente producidos por el Radiador y Generador, incluyendo: zuncho con acoplamiento en tola galvanizada y lona, y construcción de recámara en la parte trasera de la caseta.
	f.	Adecuar recirculación de toma de aire fresco dentro de la caseta, incluyendo: la eliminación de la puerta principal e instalación de puertas acústicas deslizables sobre angulares de Este a Oeste y la ampliación de los márgenes de los huecos de la caseta de entrada y de salida.
	g.	Recubrir paredes internas de la caseta con materiales de aislamiento acústico para la reducción de ruido externo.
	h.	El nivel de aislamiento del ruido deberá estar conforme a los decibeles fijados para residencias, oficinas, comercios e instalaciones deportivas, establecido en el Decreto No. 578-06 sobre el Reglamento de Instalación de Plantas Eléctricas de Emergencia (R-025). Dirección General de Reglamentos y Sistemas. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
	i.	Construir estructura o plataforma en hierro para el tanque existente de almacenamiento de combustible principal de 1.500 galones: Medidas de la estructura: Altura = 2.75 metros; Largo = 3.27 metros y Ancho = 1.0 metros; es decir, 2.75x3.27x1.0
	j.	**Acoplar el tanque principal de almacenamiento de combustible existente de 1.500 galones al tanque secundario e incluir filtro.**
	k.	Rehacer el drenaje del piso de la caseta.

Esperando su distinguida participación en el referido proceso de selección, quedan de ustedes,

Atentamente,

Licda. Francisca Andreina Herrera
Encargada de Compras y Contrataciones.

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
República Dominicana